


СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



202_ года

Наименование редакторов сметных нормативов

202_ года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Администрация Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области
(наименование стройки)

Благоустройство общественной территории по ул. Центральная, д. 107 (земельный участок с кадастровым номером 55:07:090101:265) в с. Новый Свет Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство общественной территории по ул. Центральная, д. 107 (земельный участок с кадастровым номером 55:07:090101:265) в с. Новый Свет Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:	544,52	(27,36) тыс.руб.
строительных работ	432,91	(22,51) тыс.руб.
монтажных работ	59,12	(4,85) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	120,03	(3,62) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		413,72 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		12,02 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт./Разборка покрытия из плитки	10 м2	6									
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 507/пр табл.2 п.1													
		1 ОТ											
		2 ЭМ											
		3 в т.ч. ОТм											
		4											
	05.2.02.21	Плитка тротуарная	м2	10,2	0	0							
		ЗТ	чел.-ч	10,5	0,8	50,4							
		ЗТм	чел.-ч	0,09	0,8	0,432							
		Итого по расценке					116,54						
		ФОТ					542,64						
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113		113	484,13					16 039	
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее		%	77		77	547,07					18 124	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16						372,78					12 350	
Всего по позиции													1 462,49
2	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,65									
		1 ОТ											
		2 ЭМ											
		3 в т.ч. ОТм											
		ЗТ	чел.-ч	68,26		44,369							
		ЗТм	чел.-ч	9,4		6,11							
		Итого по расценке					1 478,92						
		ФОТ					961,30						
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102		%	102		102	444,81					14 736	
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54	453,71					15 031	
		Итого по позиции					240,20					7 957	
		Всего по позиции					1 655,21						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	100 м2								
	1 ОТ					1,76					
	999-9900 Строительный мусор		м	0,47			435,95		767,27	33,13	25 420
	ЗТ		чел.-ч	53,36		0,8272					
	Итого по расценке					93,9136					
	ФОТ						435,95		767,27		
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			767,27		25 420
	21.12.2020 Прил. п.102								782,62		25 928
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			414,33		13 727
	11.12.2020 Прил. п.102										
4	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических / Демонтаж ворот	100 шт			0,01			1 964,22		
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	571/пр п.83 табл.2										
	1 ОТ		м3	29,1	0	0					
	2 ЭМ		шт	200	0	0	17 372,80	0,7	121,61	33,13	4 029
	3 в т.ч. ОТм		шт	200	0	0	13 226,59	0,7	92,59		
	4 М		шт	200	0	0	1 561,67	0,7	10,93	33,13	362
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона						1 929,26	0	0,00		
	07.2.07.11 Стойки металлические опорные		чел.-ч	1780	0,7	12,46					
	08.1.06.04 Полотна ворот		чел.-ч	117,88	0,7	0,82516					
	ЗТ										
	ЗТм										
	Итого по расценке						32 528,65		214,20		
	ФОТ								132,54		4 391
	Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве		%	110		110			145,79		4 830
	При/774-007.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные		%	73	0,85	62,05			82,24		2 725
	774/пр от 11.12.2020 п.16 конструкции и работы в строительстве										
	Всего по позиции								442,23		
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы								5 524,15		167 837
5	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2			0,063					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						219,94	1,15	15,93	33,13	528
	2 ЭМ						557,59	1,25	43,91		
	3 в т.ч. ОТм						51,27	1,25	4,04	33,13	134
	4 М						0,78		0,05		
	01.7.12.05-1018 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2		м2	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	27,7	1,15	2,006865					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,25	0,3024					
		Итого по расценке					778,31		59,89		
		ФОТ							19,97		662
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			29,36		973
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			22,75		754
		Всего по позиции									
6	ФССЦ-01.7.12.05-0056	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2	м2			69,3	7,91		112,00		
7	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,126			548,16		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						115,49	1,15	16,73	33,13	554
	2 ЭМ						3 262,79	1,25	513,89		
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25	26,97	33,13	894
	4 М						12,20		1,54		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	2,08656			532,16		1 448
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	2,1861			43,70		2 129
		Итого по расценке					3 390,48		64,24		1 649
		ФОТ							49,77		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			532,16		1 448
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			43,70		2 129
		Всего по позиции							64,24		1 649
8	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			13,86	55,26		765,90		
9	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2			6,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						99,86	1,15	723,49	33,13	23 969
	2 ЭМ						13,19	1,25	103,87		
	3 в т.ч. ОТм						1,00	1,25	7,88	33,13	261
	4 М						3,49		21,99		
	05.2.02.21	Плитка тротуарная	м2	10,2		64,26					
		ЗТ	чел.-ч	10,5	1,15	76,0725					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,70875					

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						116,54		849,35		
	ФОТ								731,37		24 230
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113		113				826,45		27 380
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45				478,68		15 859
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
10	ФССЦ-05.2.02.22-0010	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 45 мм	м2		64,26		94,07		2 154,48		
11	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м		0,65						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						590,51	1,15	441,41	33,13	14 624
	2 ЭМ						73,02	1,25	59,33		
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	7,07	33,13	234
	4 М						2 504,53		1 627,94		
	13.2.03.02 Камни бортовые										
	ЗТ	М	100		65						
	ЗТм	цел.-ч	69,8	1,15	52,1755						
	Итого по расценке	цел.-ч	0,65	1,25	0,528125		3 168,06		2 128,68		14 858
	ФОТ								448,48		21 841
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147				659,27		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
12	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Исключить: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		-0,507		592,76		3 298,77		
13	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт		65		22,36		1 453,40		
Итого по разделу 2 Устройство покрытия											
220 109											
Раздел 3. Малые архитектурные формы											
Освещение											
14	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3		0,0016						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 184,00	1,15	4,02	33,13	133
	ЗТ	цел.-ч	280	1,15	0,5152						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						2 184,00		4,02		
	ФОТ								4,02		133
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89		89			3,58		118
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			1,37		45
	11.12.2020 Прил. п.1.2, способом										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								8,97		
15	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0016					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25						1 053,00	1,15	1,94	33,13	64
	1 ОТ										
	2 ЭМ						1 566,06	1,25	3,13		
	3 в т.ч. ОТм						244,39	1,25	0,49	33,13	16
	4 М						909,27		1,45		
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	102		0,1632					
	ЗТ		чел.-ч	135	1,15	0,2484					
	ЗТм		чел.-ч	18,12	1,25	0,03624					
	Итого по расценке						3 528,33		6,52		80
	ФОТ								2,43		82
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102		102			2,48		
	21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			1,20		39
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								10,20		
16	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,1632	592,76		96,74		
17	ФЕРм08-03-596-01 прим.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт/Светильник уличный Петербург	100 шт			0,08					
	1 ОТ						1 491,97		119,36	33,13	3 954
	2 ЭМ						396,74		31,74		
	3 в т.ч. ОТм						45,44		3,64	33,13	121
	4 М						1 262,88		101,03		
	ЗТ		чел.-ч	150,4		12,032					
	ЗТм		чел.-ч	3,62		0,2896					
	Итого по расценке						3 151,59		252,13		4 075
	ФОТ								123,00		3 953
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других		%	97		97			119,31		
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других		%	51		51			62,73		2 078
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
18	ТЦ_20.3.03.03_55_77025968 13_19.01.2023_01	Светильник уличный Петербург 1х60 Вт E27 напольный IP44 черный высотой 100 см	шт.			8	927,12		434,17		7 417
19	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27	шт			8	14,57		116,56		
20	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,00072					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						2 184,00	1,15	1,81	33,13	60
	ЗТ		чел.-ч	280	1,15	0,23184					
	Итого по расценке						2 184,00		1,81		
	ФОТ								1,81		60
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89		89			1,61		53
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			0,62		20
	11.12.2020 Прил. п.1.2, способом										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									4,04		
21	ФЕР06-02-001-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3/Устройство фундаментов-тумб под светильники	100 м3			0,00216					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						3 426,30	1,15	8,51	33,13	282
	2 ЭМ						2 470,51	1,25	6,67		
	3 в т.ч. ОТМ						339,05	1,25	0,92	33,13	30
	4 М						3 932,21		8,49		
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	101,5		0,21924					
	08.4.03.03 Арматура		т	1		0,00216					
	ЗТ		чел.-ч	405	1,15	1,00602					
	ЗТМ		чел.-ч	25,39	1,25	0,068553					
	Итого по расценке						9 829,02		23,67		
	ФОТ								9,43		312
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102		102			9,62		318
	21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			4,65		154
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									37,94		
22	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (W200)	м3			0,21924	592,76		129,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,00948	8 102,64				76,81
24	ФССЦ-08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм	т			0,001848	7 170,98				13,25
25	ФЕРм08-03-596-01 прим.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт/Светильник уличный Петербург	100 шт			0,04					
		1 ОТ					1 491,97		59,68	33,13	1 977
		2 ЭМ					396,74		15,87		
		3 в т.ч. ОТм					45,44		1,82	33,13	60
		4 М					1 262,88		50,52		
		3Т	чел.-ч	150,4		6,016					
		3Тм	чел.-ч	3,62		0,1448					
		Итого по расценке					3 151,59		126,07		
		ФОТ							61,50		2 037
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			59,66		1 976
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			31,37		1 039
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
26	ТЦ 20.3.03.03_55_77025968 13_19.01.2023_01	Светильник уличный Петербург 1x60 Вт E27 напольный IP44 черный высотой 40 см	шт.			4	764,56		370,22	8,26	3 058
27	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27	шт			4	14,57		58,28		
28	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,168					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 201,20	1,15	232,07	33,13	7 688
		3Т	чел.-ч	154	1,15	29,7528					
		Итого по расценке					1 201,20		232,07		
		ФОТ							232,07		7 688
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			206,54		6 842
		21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			78,90		2 614
		11.12.2020 Прил. п.1.2, способом									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
29	ФЕРм08-02-231-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм	100 м			0,93			517,51		
		1 ОТ					33,95		31,57	33,13	1 046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	2 ЭМ					1,31			1,22			
		3 в т.ч. ОТм					0,23			0,21	33,13	7	
		4 М						0,68			0,63		
		ЗТ	чел.-ч	4,42			4,1106						
		ЗТм	чел.-ч	0,02			0,0186						
		Итого по расценке						35,94			33,42		
		ФОТ								31,78		1 053	
			%	97			97			30,83		1 021	
			%	51			51			16,21		537	
		Всего по позиции											
		30	ФССЦ-20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм	м			94,86	11,71		80,46		
31	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м			0,93							
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	1 ОТ					93,25		86,72	33,13	2 873		
		2 ЭМ					46,25		43,01				
		3 в т.ч. ОТм					5,02		4,67	33,13	155		
		4 М					37,03		34,44				
		ЗТ	чел.-ч	9,92			9,2256						
		ЗТм	чел.-ч	0,4			0,372						
		Итого по расценке						176,53		164,17			
		ФОТ								91,39		3 028	
			%	97			97			88,65		2 937	
			%	51			51			46,61		1 544	
		Всего по позиции											
32	ФССЦ-21.1.06.10-0671	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв-LS 3х1,5-1000	1000 м			0,09486	13 284,77		299,43				
33	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3			0,168							
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	1 ОТ					663,75	1,15	128,24	33,13	4 249		
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	17,0982							
		Итого по расценке						663,75		128,24			
		ФОТ								128,24		4 249	
			%	89			89			114,13		3 782	
			%	40	0,85	34				43,60		1 445	
		Всего по позиции								285,97			
		Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы								6 026,55		89 932	
		Раздел 4. Дополнительная доставка материалов на расстоянии 116 км (за исключением 30 км учтенных в ФССЦ)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФССЦлг-03-21-01-116	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 116 км (Песок, бетон, раствор)	1 т груза			22,066	53,14		1 172,59		
35	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза		-22,066	19,29			-425,65		
36	ФССЦлг-03-01-01-116	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 116 км (Плитка, бортовые камни)	1 т груза		8,943	41,83			374,09		
37	ФССЦлг-03-01-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза		-8,943	18,16			-162,40		
38	ФССЦлг-03-02-01-116	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 116 км	1 т груза		1,94	86,65			168,10		
39	ФССЦлг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза		-1,94	34,17			-66,29		
40	ФССЦлг-03-02-02-116	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 116 км	1 т груза		0,312	101,94			31,81		
41	ФССЦлг-03-02-02-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км	1 т груза		-0,312	40,20			-12,54		
42	ФССЦлг-03-02-03-116	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 116 км	1 т груза		0,043	143,22			6,16		
43	ФССЦлг-03-02-03-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км	1 т груза		-0,043	56,48			-2,43		
Итого по разделу 4 Дополнительная доставка материалов на расстояние 116 км (за исключением 30 км учтенных в ФССЦ)										1 083,44	14 155
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
(55), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),											
										20 753,68	273 256
										3 623,04	120 030
										1 556,49	19 378
										134,90	4 469
										15 574,15	133 848
										22 512,27	432 910
										21 428,83	418 755
										3 325,71	110 180
										1 464,65	18 235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
	(55), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),	материалы							124,56		4 126
		накладные расходы							10 490,09	8,26	86 648
		сметная прибыль							3 846,47		127 431
		Дополнительная перевозка							2 301,91		76 261
		в том числе:							1 083,44		14 155
	(55), ФЕР, 4 кв 2022 (ПГ1),	Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые)							336,50	14,23	4 788
	(55), ФЕР, 4 кв 2022 (ПГ2),	Дополнительная перевозка (Автомобили-самосвалы)							746,94	12,54	9 367
		Монтажные работы							4 845,16		59 123
		в том числе:									
	(55), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),	оплата труда							297,33		9 850
		эксплуатация машин и механизмов							91,84	12,45	1 143
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,34		343
	(55), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),	материалы							4 000,62	8,26	33 045
		накладные расходы							298,45		9 887
		сметная прибыль							156,92		5 198
		Итого							27 357,43		492 033
		Итого ФОТ (справочно)							3 757,94		124 499
		Итого накладные расходы (справочно)							4 144,92		137 318
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 458,83		81 459
		Прогнозный индекс-дефлятор на 1 кв.2023г. (Письмо МЭР РФ данные от 28.09.2022г. по строке "Инвестиции в основной капитал") 1,0317 (только ТЦ)									15 597
		Итого с учетом доп. работ и затрат							27 357,43		507 630
		УСН (133848+0+(19378-4469)+137318*0,171+81459*0,15)*0,2 (только ТЦ)									36 891,45
		ВСЕГО по смете							27 357,43		544 521,45
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									10 475